




ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง กำหนดราคากลางงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล พร้อมกันต่าข่าย HDPE

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล พร้อมกันต่าข่าย HDPE ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๔๑,๖๕๗.- บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล พร้อมกันต้าย HDPE
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 444,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล จำนวน 24 ชุด พร้อมกันต้าย HDPE
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 441,657.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล พร้อมกันต้าย HDPE
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (1) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (2) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ
 - (3) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล พร้อมกันดาข่าย HDPE
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 24/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	441,656.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	441,656.98	
	ราคากลาง	441,657.00	
	ราคากลาง (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

Se N

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวราวุฒิ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

hyh

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสามฟุตชอล พร้อมกันดาขาย HDPE
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 24/2561
 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนกรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
1.1	โคมสปอร์ไลท์ LED 300W IP65 daylight (1W/100 Lm)	24.00	ชุด	5,600.00	134,400.00	350.00	8,400.00	142,800.00	
1.2	ขาโคมสปอร์ไลท์ 120 x 60 cm.	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	159.00	1,272.00	3,272.00	
1.3	เสา คอ. ขนาด 12 เมตร	8.00	ต้น	5,260.00	42,080.00	1,500.00	12,000.00	54,080.00	
1.4	เสา คอ. ขนาด 9 เมตร	1.00	ต้น	3,531.00	3,531.00	1,295.00	1,295.00	4,826.00	
1.5	สาย THW-A 50 Sq.mm.	240.00	เมตร	22.00	5,280.00	5.00	1,200.00	6,480.00	
1.6	สาย THW 16 Sq.mm.	3.00	เมตร	35.00	105.00	5.00	15.00	120.00	
1.7	สาย NYY 2 x 6 Sq.mm.	334.00	เมตร	63.00	21,042.00	20.00	6,680.00	27,722.00	
1.8	อลูมิเนียมกลม	10.00	เมตร	5.00	50.00	-	-	50.00	
1.9	แร็ค 4 ช่อง กฟฟ. + ลูกถ้วย	3.00	ชุด	356.00	1,068.00	159.00	477.00	1,545.00	
1.10	น็อต 1/2" x 7"	3.00	ชุด	21.00	63.00	-	-	63.00	
1.11	น็อต 1/2" x 10"	56.00	ชุด	33.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
1.12	พริฟอร์มรัศยาหุ้ม #50	8.00	อัน	86.00	688.00	159.00	1,272.00	1,960.00	
1.13	แป้น PVC 20 x 30 cm.	2.00	อัน	90.00	180.00	159.00	318.00	498.00	
1.14	ตู้ MDB 800 x 1,200 x 250 mm. (กันฝน)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,675.00	2,675.00	23,675.00	
	- เมนเบรคเกอร์ 3P 100A จำนวน 1 ตัว								
	- ลูกถ้วย 3P 30A จำนวน 3 ตัว								
	- ลูกถ้วย 3P 40A จำนวน 1 ตัว								
	รวมยอดยกไป				233,335.00		35,604.00	268,939.00	

สำเนาถูกต้อง
 (นางสุณี กองขาวเรียน)
 นักคณิศรทั่วไปชำนาญ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				233,335.00		35,604.00	268,939.00	
1.15	วัสดุ MDB แบบยึดเสาไฟฟ้า	1.00	ชุด	400.00	400.00	-	-	400.00	
1.16	กราวด์รีด 60 x 60 x 5 x 2,000 มม.	1.00	ชุด	770.00	770.00	465.00	465.00	1,235.00	
1.17	ทงปลาทองแดง 16-8	3.00	ตัว	11.00	33.00	-	-	33.00	
1.18	ทงปลาทองแดง 50-8	8.00	ตัว	22.00	176.00	-	-	176.00	
1.19	แคลมป์ทองเหลือง 50-70	1.00	ตัว	48.00	48.00	-	-	48.00	
1.20	ท่อ PVC 3/4" เหลือง	310.00	เมตร	10.70	3,317.00	-	-	3,317.00	
1.21	ข้อต่อตรง PVC 3/4" เหลือง	77.00	ตัว	6.00	462.00	-	-	462.00	
1.22	ข้อโค้ง PVC 3/4" เหลือง	24.00	ตัว	14.00	336.00	-	-	336.00	
1.23	คอนเน็คเตอร์ PVC 3/4" เหลือง	30.00	ตัว	8.00	240.00	-	-	240.00	
1.24	แคลมป์ประกบ 3/4"	48.00	ตัว	9.00	432.00	-	-	432.00	
1.25	รางซี 25 x 40 x 1,200 มม.	6.00	เส้น	90.00	540.00	-	-	540.00	
1.26	บ็อกซ์ PVC 6 x 8	8.00	อัน	100.00	800.00	-	-	800.00	
1.27	เทปพันสายไฟ	6.00	ม้วน	20.00	120.00	-	-	120.00	
2	งานกันต่าย HPPE								
2.1	ตาข่าย HDPE ด้า ผสมสารป้องกัน UV ขนาดเส้นเชือก 3 มม.	1,512.00	ตร.ม.	32.10	48,535.20	-	-	48,535.20	
	ช่องตาข่าย 12 x 12 ซม.								
2.2	ค่าแรง	1.00	เหมารวม	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
2.3	เชือก 9 มม.	50.00	กก.	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2.4	ประตู่ ขนาด 1.5 x 2 เมตร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				294,044.20		43,769.00	337,813.20	

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิทย์ กองชาภิรัมย์)
นักจัดการงานทั่วไป ตรีคุณวุฒิ